

REFERENCJE

W okresie od grudnia 2008 do sierpnia 2009 na zlecenie BAZALTEX Sp. z o.o. Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego Projprzem S.A. w Gliwicach pełniło nadzór inwestorski dla zadania: Budowa zakładu produkcyjnego kostki brukowej w Niepołomicach.

Przedmiotem realizacji była budowa obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb funkcjonowania Zakładu produkcyjnego kostki brukowej w Niepołomicach. Nadzór inwestorski prowadzony był nad budową następujących obiektów:

- budynek biurowy z portiernią - obiekt nr 20,
- hala produkcyjna z częścią magazynowo-techniczną (magazyn barwników, garaż wózków widłowych, wiata na odpady, zbiorniki wody poprodukcyjnej, pomieszczenia techniczne) i budynek socjalny - obiekt nr 10,
- węzeł betoniarski ze zbiornikami cementu i kruszyw oraz pochylnią załadowniczą,
- stacja transformatorowo-rozdziałowa - obiekt nr 30,
- zasieki dla kruszyw - obiekt nr 40,
- stacja oleju napędowego,
- sieci zewnętrzne wraz z urządzeniami technicznymi: elektryczne średniego i niskiego napięcia wraz z oświetleniem terenu, gazowe, wodociągowe, przeciwpożarowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z wylotem do rowu melioracyjnego, teletechniczne,
- podziemny zbiornik retencyjny wód opadowych,
- układ komunikacji wewnętrznej: drogi, parkingi, place składowe, chodniki,
- dwa zjazdy na teren zakładu z drogi gminnej,
- śmietnik,
- teren ekspozycji wyrobów,
- ogrodzenie terenu


Zestawienie parametrów technicznych obiektów objętych projektem

Dane techniczne	Hala produkcyjna	Przybudówka magazynowa hali	Przybudówka socjalna	Budynek biurowy	Stacja transformatorowa
Powierzchnia zabudowy, m ²	2145,81	235,00	170,16	235,00	12,74
Powierzchnia użytkowa, m ²	2129,54	224,37	142,89	196,20	10,93
Kubatura, m ³	28935,00	1009,00	745,00	1009,00	ok. 40
Liczba kondygnacji	1	1	1	1	1

Bilans terenu

Przeznaczenie terenu	Powierzchnia [m ²]
Powierzchnia działek ogółem	40 774,00
Powierzchnia zabudowy ogółem	2 798,50
Powierzchnia dróg, chodników, placów składowych	26 950,00
Powierzchnia terenu ekspozycji wyrobów	1 100,00
Powierzchnia terenów zielonych	9 925,50

Nadzór inwestorski prowadzony był z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami, a kadra techniczna charakteryzowała się wysokimi kwalifikacjami technicznymi i etyką zawodową co potwierdzają niniejsze referencje.

**DYREKTOR DS. PRODUKCJI
 CZŁONEK ZARZĄDU**

 Stanisław Grzembka